



Индивидуальный предприниматель  
Аверьянов Константин Геннадьевич

«СтройМодуль»

т: 8-918-121-81-92.

т: 8-989-770-42-23

www. СТРОЙМОДУЛЬ.РФ E-mail: abinskstroy@mail.ru

Адрес: 353323, Краснодарский край,  
Абинский район, Западная окраина села  
Светлогорского

### Прайс-лист блок-контейнеры

Модель	Планировка блок- контейнера	Размеры	Внутренняя отделка		
			Панели ПВХ (пластик)	Деревянная вагонка	ЛДСП
			Цена		
БК-1		3x2,5	131 000	135 000	139 000
		4x2,5	150 000	155 000	160 000
		5x2,5	169 000	175 000	181 000
		6x2,5	192 000	198 000	204 000
		7x2,5	210 000	218 000	226 000
		8x2,5	230 000	240 000	250 000
		9x2,5	251 000	262 000	273 000
БК-2		4x2,5	164 000	169 000	174 000
		5x2,5	185 000	191 000	197 000
		6x2,5	204 000	211 000	218 000
БК-3		7x2,5	224 000	232 000	240 000
		8x2,5	243 000	252 000	261 000
		9x2,5	264 000	274 000	284 000
БК-4		6x2,5	226 000	232 000	238 000
		7x2,5	247 000	256 000	265 000
		8x2,5	265 000	275 000	285 000
		9x2,5	286 000	297 000	308 000
БК-5		10x2,5	305 000	317 000	329 000
		11x2,5	326 000	338 000	350 000
		12x2,5	344 000	357 000	370 000

Погрузка в открытый кузов.

Размещение дверей и окон не имеет принципиального значения и выполняется по желанию заказчика.



Индивидуальный предприниматель  
Аверьянов Константин Геннадьевич

«СтройМодуль»

т: 8-918-121-81-92.

т. 8-989-770-42-23

www. СТРОЙМОДУЛЬ.РФ E-mail: abinskstroy@mail.ru

Адрес: 353323, Краснодарский край,  
Абинский район, Западная окраина села Светлогорского

### В стандартную комплектацию блок-контейнера входит.

№	Наименование	Материал, размеры
1	Несущий каркас блок-контейнера:	Сварной, усиленный, металлический. (Грунт, краска);
2	Нижняя обвязка Верхняя обвязка	Швеллер 160мм; Швеллер 160мм;
3	Половые лаги	Швеллер 120мм;
4	Угловые стойки	Угол усиленный 90мм;
5	Крыша	Плоская, наплаваемая в два слоя Бикрост 5мм;(лист стальной 1.5 мм)
6	Деревянный каркас	Деревянный Брус 50x100мм; Доска обрешная 25x100мм;
7	Пол	Оцинкованный лист, гидроизоляция, утеплитель 50 мм, влагостойкая фанера 18 мм + краска пола;
8	Утеплитель	Толщина утеплителя 50 мм пол, потолок, стены;
9	Гидроизоляция	Изоспан Д;
10	Наружная отделка	Профнастил оцинкованный 0.5 мм., С8;
11	Внутренняя отделка стен	ПВХ панели, деревянная вагонка. ЛДСП;
12	Внутренняя отделка потолка	ПВХ панели, деревянная вагонка;
13	Плинтус	Деревянный, ПВХ;
14	Окно	Пластиковое, стеклопакет (Ш900xВ1150), поворотное
15	Дверь входная	Металлическая, утепленная.
16	Электрика	Дополнительная комплектация
17	Сантехника	Дополнительная комплектация
18	Вентиляция	Естественная, через окна, двери;
19	Погрузка и разгрузка блок-контейнера	Конструкция блок-контейнера предусматривает верхнюю строповку.

<b>Дополнительная комплектация</b>		
№	Наименование	Цена, руб.
1	Линолеум бытовой	600 м2
2	Пластиковое окно стеклопакет (Ш900хВ1150) 2х створчатое, поворотнo-откидное	8 800 шт
3	Пластиковое окно — фрамуга (Ш700хВ500) откидная	4 400 шт
4	Решетка на окно	3 500 м2
5	Роллет на окно, дверь	4 500 м2
6	Дверь МДФ (800х2000) комплект	7 500 шт
7	Полимерное покрытие на внешней отделке стен	60 м2
8	Двойное утепление	250 м2
9	Доп. перегородка с дверью МДФ	17 000 шт
10	Металлическая двух-ярусная кровать без матраца	10 700 шт
11	Площадка металлическая с лестницей 2.5 м	42 000 шт
12	Отделка места под установку печи	7 500 шт
13	Печь с дымоходом	28 000 шт
<b>Электрика</b>		
1	Скрытая в гофротрубе ВВГнг 2 х 2.5 мм (розетки) – 2 шт; 2 х 1.5 мм (светильники) – 2 шт; вводной автомат в боксе – 1 шт;	9 000 комплект
2	В кабель-канале ВВГнг 3 х 2.5 мм (розетки) – 2 шт; 2 х 1.5 мм (светильники) – 2 шт; вводной автомат в боксе – 1 шт;	12 000 комплект
3	Водонагреватель 50 л	8 500 шт
4	Конвектор электрический 1,5 кВт	5 000 шт
5	Счетчик электрический (электронный) 220 Вольт	3 600 шт
6	Щит распределительный	3 000 шт
7	Дополнительная розетка	600 шт
<b>Сантехника</b>		
1	Душевая кабина	28 000 шт
2	Унитаз	7 500 шт
3	Раковина керамическая с пьедесталом и смесителем	7 000 шт

